

			Obra	Bancos				B.D.I. Comum		Valor Final do Orçamento COM BDI
				SINAPI - 02/2025 - Goiás SBC - 04/2025 - Goiás SEDOP - 02/2025 - Pará	SIURB - 07/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás	B.D.I. Diferenciado		0,00		
PLANILHA DE ORÇAMENTO - SINTÉTICO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO		1			0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15					
1.2	COMP.PROP.-ADM-0007	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/GO - CONTRATOS ACIMA DE 15.000 - REF. 01/2025	TX	1					
2			SERVIÇO PRELIMINARES		1			0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	1					
2.2	Composição 88490.2	Próprio	CAÇAMBA METÁLICA PARA RETIRADA DE ENTULHO - INCLUI LOCAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M³	5					
3			ARQUITETURA		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.1			DEMOLIÇÃO		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.1	COMP.PROP.-ARQ-514	Próprio	PROTETOR DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m SALVAPISO	m²	28,1					
3.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	1					
3.1.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	28,1					
3.2			PINTURA		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	240,49					
3.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	28,1					
3.2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	240,49					
3.2.4	COMP.PROP.-ARQ-526	Próprio	PINTURA NA COR TERRACOTA - COD R118 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	169,71					
3.2.5	COMP.PROP.-ARQ-527	Próprio	PINTURA NA COR PAPEL PICADO - COD. B148 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	70,78					
3.2.6	COMP.PROP.-ARQ-528	Próprio	PINTURA ACRÍLICA (BRANCO NEVE, CÓDIGO: RM181), ACABAMENTO SEMIBRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	28,1					
3.3			FORRO		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.1	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	21,34					
3.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	28,1					
3.4			LUMINÁRIAS		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,1					

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.2	COMP.PROP.- ARQ-529	Próprio	LUMINÁRIA TRILHO DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA 250 CM COM PONTEIRA E 02 SPOTS PARA LÂMPADA DE LED PAR 20 5,5 W - INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2					
3.4.3	COMP.PROP.- ARQ-530	Próprio	LUMINÁRIA TRILHO DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA 300 CM COM PONTEIRA E 04 SPOTS PARA LÂMPADA DE LED PAR 20 5,5 W - INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2					
3.5			MARCENARIA		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.5.1			ARMÁRIOS - ITEM COM BDI REDUZIDO		1			0,00	0,00	#DIV/0!
3.5.1.1	COMP.PROP.- ARQ-531	Próprio	ARMÁRIO EXPOSITOR 1 EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	UND	1					
3.5.1.2	COMP.PROP.- ARQ-534	Próprio	ARMÁRIO EXPOSITOR 2 EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	UND	1					
3.5.1.3	COMP.PROP.- ARQ-535	Próprio	BANCADA EM MDF H= 90 CM, COM PORTA DE ABRIR EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	UND	1					
3.5.2			COMPLEMENTO MARCENARIA		1				0,00	#DIV/0!
3.5.3	COMP.PROP.- ARQ-532	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, FIXADO EM PERFIL DE ALUMINIO	m²	6,66					
3.5.4	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	11,26					
4			DIVERSOS/SERVIÇO COMPLEMENTARES		1			0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	COMP.PROP.- ARQ-536	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	28,1					
Responsável Técnico pela Empresa										
				Total sem BDI						0,00
				Total do BDI Comum						0,00
				Total do BDI Reduzido						0,00
				Total Geral						0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário				Referência da Tabela de Orçamento			B.D.I. Comum	
				SINAPI - 02/2025 - Goiás SBC - 04/2025 - Goiás SEDOP - 02/2025 - Pará	SIURB - 07/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás	B.D.I. Reduz.		
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ADM-0007	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/GO - CONTRATOS ACIMA DE 15.000 - REF. 01/2025	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	TX	1,0000000		
Composição Auxiliar		90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	
Insumo	COT.-ADM-001	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/GO - CONTRATOS ACIMA DE 15.000 - REF. 01/2025	Taxas	TX	1,0000000		
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 88490.2	Próprio	CAÇAMBA METÁLICA PARA RETIRADA DE ENTULHO - INCLUI LOCAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000		
Insumo	79722	SIURB	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Material	Un	0,2500000		
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-514	Próprio	PROTETOR DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	
Insumo	002980	SBC	PROTETOR DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m	Material	UN	0,0400000		
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-526	Próprio	PINTURA NA COR TERRACOTA - COD R118 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	Pintura Interna	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000		

Insumo	COT.-ARQ-532	Próprio	PINTURA NA COR TERRACOTA - COD R118 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE	Material	L	0,2285000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	
3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-527	Próprio	PINTURA NA COR PAPEL PICADO - COD. B148 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	Pintura Interna	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	
Insumo	COT.-ARQ-533	Próprio	PINTURA NA COR PAPEL PICADO - COD. B148 - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE	Material	L	0,2285000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	
3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-528	Próprio	PINTURA ACRÍLICA (BRANCO NEVE, CÓDIGO: RM181), ACABAMENTO SEMIBRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	Pintura Interna	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	
Insumo	COT.-ARQ-534	Próprio	PINTURA ACRÍLICA (BRANCO NEVE, CÓDIGO: RM181), ACABAMENTO SEMIBRILHO - SUVINIL OU EQUIVALENTE	Material	L	0,2285000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	
3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-529	Próprio	LUMINÁRIA TRILHO DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA 250 CM COM PONTEIRA E 02 SPOTS PARA LÂMPADA DE LED PAR 20 5,5 W - INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	
Insumo	COT.-ARQ-535	Próprio	TRILHO ELETRIFICADO 150 CM (BRANCO)	Material	UN	1,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-537	Próprio	CONEXÃO I PARA TRILHO (BRANCO)	Material	UN	1,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-539	Próprio	LÂMPADA LED PAR 20 5,5W - 3000K	Material	UN	2,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-538	Próprio	SPOT P/ TRILHO PAR 20 BR	Material	UN	2,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-536	Próprio	TRILHO ELETRIFICADO 100 CM (BRANCO)	Material	UN	1,0000000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	

Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			
3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.- ARQ-530	Próprio	LUMINÁRIA TRILHO DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA 300 CM COM PONTEIRA E 04 SPOTS PARA LÂMPADA DE LED PAR 20 5,5 W - INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9000000		
Insumo	COT.-ARQ-535	Próprio	TRILHO ELETRIFICADO 150 CM (BRANCO)	Material	UN	2,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-538	Próprio	SPOT P/ TRILHO PAR 20 BR	Material	UN	4,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-537	Próprio	CONEXÃO I PARA TRILHO (BRANCO)	Material	UN	1,0000000		
Insumo	COT.-ARQ-539	Próprio	LÂMPADA LED PAR 20 5,5W - 3000K	Material	UN	4,0000000		
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
3.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.- ARQ-531	Próprio	ARMÁRIO EXPOSITOR 1 EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000		
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,0000000		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000		
Insumo	A00041	SEDOP	Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas	Material	m²	3,5800000		
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
3.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.- ARQ-534	Próprio	ARMÁRIO EXPOSITOR 2 EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000		
Insumo	A00041	SEDOP	Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas	Material	m²	1,7400000		
MO sem LS => Valor do BDI =>					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	
3.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.- ARQ-535	Próprio	BANCADA EM MDF H= 90 CM, COM PORTA DE ABRIR EM MDF TAUARI 18 MM - GUARARAPES OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VER PROJETO DE MARCENARIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000		

Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000		
Insumo	A00041	SEDOP	Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas	Material	m²	0,3400000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-532	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, FIXADO EM PERFIL DE ALUMINIO	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4690000	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5110000		
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3460000		
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,8390000		
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.PROP.-ARQ-536	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2705	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	
Insumo	1971	AGETOP CIVIL	SABAO EM PO	Material	Kg	0,0100000		
Insumo	2840	AGETOP CIVIL	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	Material	l	0,1084000		
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	

--

Responsável Técnico pela Empresa

BDI				
Itens BDI	Percentual de incidência	Limites (acórdão TCU 2622/2013)		
		1º Quartil	Médio	3º Quartil
AC	0,00%	3,00%	4,00%	5,50%
S+G	0,00%	0,80%	0,80%	1,00%
R	0,00%	0,97%	1,27%	1,27%
DF	0,00%	0,59%	1,23%	1,39%
L	0,00%	6,16%	7,40%	8,96%
I	0,00%	5,65%	11,65%	13,15%
Impostos				
ISS	0,00%	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,00%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI	0,00%			
PARCELAS DO BDI FORA DOS INTERVALOS ENTRE O 1º E 3º QUARTIL DEVERÃO SER JUSTIFICADAS				
BDI- reduzido				
Itens BDI	Percentual de incidência	Limites (acórdão TCU 2622/2013)		
		1º Quartil	Médio	3º Quartil
AC	0,00%	1,50%	3,45%	4,49%
S+G	0,00%	0,30%	0,48%	0,82%
R	0,00%	0,56%	0,85%	0,89%
DF	0,00%	0,85%	0,85%	1,11%
L	0,00%	3,50%	5,11%	6,22%
I	0,00%	3,65%	8,15%	8,15%
Impostos				
ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PIS	0,00%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI	0,00%			
PARCELAS DO BDI FORA DOS INTERVALOS ENTRE O 1º E 3º QUARTIL DEVERÃO SER JUSTIFICADAS				
ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO				